

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łukomie-Kolonia, gmina Rościszewo.

Widok przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Roboty przygotowawcze		
1.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	1,2000
1.2	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	5 458,0000
2		Dział: Nawierzchnia		
2.1	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m2	5 458,0000
2.2	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa wiążąca)	m2	3 658,0000
2.3	KNNR 6 0310-04	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S 50/70 dostarczanego z wytwórni o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2	3 658,0000
3		Dział: Pobocza i zjazdy		
3.1	KNR 2-31 0202-03	Wykonanie poboczy o nawierzchni żwirowej - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	1 800,0000
3.2	KNR 2-31 0202-03	Wykonanie zjazdów o nawierzchni żwirowej - grubość po zagęszczeniu 6 cm	m2	300,0000