

PRZEDMIAR
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rościszewo

L.p.	Norma	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość jednostek	Koszt jednostki	Wartość netto
1	KNR.2-31 0813	Rozebranie krawężników betonowych na wjazdach, wtopionych 15x30	m	187		
2	KNR.2-31 0803	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm na przepuszcie 5x2=10	m ²	10		
3	KNR.4-01 0108	Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość 1 km 0,4+1,2+8,4=10	m ³	10		
4	BCD D- 03.01.01-12	Wymiana istniejącego przepustu z rur betonowych średnicy 600 mm na karbowane (ława fundamentowa żwirowa, rury karbowane średnicy 600 mmm 2 szt. ścianki czołowe i zasypanie piaskiem stabilizowanym cementem	mb	8		
5	KNR.2-31 0403	Ustawienie krawężników betonowych na wjazdach/najazdowe i skośne, na podsypce cementowo - piaskowej gr 5 cm na starej ławie betonowej/ 16 sztuk wjazdów.	m	187		
6	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni przy użyciu 0,5 kg emulsji na 1m. 620x5=3100+50 skrzyżowanie	m ²	3150		
7	KNR.2-31 0310	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubości 4 cm 620x5=3100+50 skrzyżowanie + 10 wiążąca na przepuszcie	m ²	3160		
Wartość netto						
VAT						
Wartość brutto						