

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych R*0.955	m <sup>2</sup>		
d.1	0121-02				
	analogia				
		<huśtawka podwójna>19.22*1.2	m <sup>2</sup>	23.064	
		<karuzela>24.05*1.2	m <sup>2</sup>	28.860	
		<sprężynowiec>9.74*1.2	m <sup>2</sup>	11.688	
		<zestaw małuch>90*1.2	m <sup>2</sup>	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.612</b>
2		<b>Tymczasowy demontaż i ponowny montaż ogrodzenia</b>			
d.1	kalk. własna		kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2		<b>Podbudowa i nawierzchnia</b>			
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01				
	0101-02				
		poz.1	m <sup>2</sup>	171.612	
				<b>RAZEM</b>	<b>171.612</b>
4	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem; Beton klasy nie niższej niż C12/15	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04				
		poz.5*0.28*0.14	m <sup>3</sup>	3.993	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.993</b>
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-04				
		<huśtawka podwójna>18.6	m	18.600	
		<karuzela>17.27	m	17.270	
		<sprężynowiec>10.99	m	10.990	
		<zestaw małuch>55	m	55.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.860</b>
6	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m <sup>3</sup> z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zagazynowanej w hałdach; grunt kat. III	m <sup>3</sup>		
d.2	0221-02				
		poz.3*0.25	m <sup>3</sup>	42.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.903</b>
7	KNNR 1	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyla-dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km	m <sup>3</sup>		
d.2	0208-02				
		poz.6	m <sup>3</sup>	42.903	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.903</b>
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-07				
		<huśtawka podwójna>19.22	m <sup>2</sup>	19.220	
		<karuzela>24.05	m <sup>2</sup>	24.050	
		<sprężynowiec>9.74	m <sup>2</sup>	9.740	
		<zestaw małuch>90	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.010</b>
9	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0109-03				
	0109-04				
		poz.8	m <sup>2</sup>	143.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.010</b>
10		<b>Ułożenie nawierzchni poliuretanowej</b>			
d.2	kalk. własna		m <sup>2</sup>		
		poz.8	m <sup>2</sup>	143.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>143.010</b>