

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m		
d.1	0119-03	1419	m	1419.000	
				RAZEM	1419.000
2	KNR 2-01	Ścinanie drzew piłą mechaniczną	szt.		
d.1	0103-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 2-01	Mechaniczne karczowanie pni wraz z zaprawą dołów	szt.		
d.1	0105-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni			
4	KNNR 6	Mechaniczne ścięcie poboczy	m ²		
d.2	0103-01	poz.1*2	m ²	2838.000	
				RAZEM	2838.000
5	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³		
d.2	0108-18	poz.4*0.1	m ³	283.800	
analogia				RAZEM	283.800
6	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod koroną drogi - Rury PVC o śr. 40 cm - pas drogi powiatowej	m		
d.2	0605-05	17	m	17.000	
				RAZEM	17.000
7	KNR 2-31	Przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.		
d.2	0605-05	2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni I pobocza	m ²		
d.2	0103-01	poz.1*5.5+2*25*1.25+4*0.5*0.5*1+10+9	m ²	7887.000	
				RAZEM	7887.000
9	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-06	poz.8	m ²	7887.000	
				RAZEM	7887.000
10	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	poz.11	m ²	5867.900	
				RAZEM	5867.900
11	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01	Krotność = 0.75 poz.1*4.1+2*25*0.6+4*0.5*0.5*1+10+9	m ²	5867.900	
				RAZEM	5867.900
12	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	poz.13	m ²	5721.000	
				RAZEM	5721.000
13	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-01	poz.1*4+2*25*0.5+4*0.5*0.5*1+10+9	m ²	5721.000	
				RAZEM	5721.000
14	KNNR 6	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub. 10 cm	m ²		
d.2	0113-06	Krotność = 0.6 poz.1*2*0.75	m ²	2128.500	
				RAZEM	2128.500
3		Oznakowanie drogi			
15	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
d.3	0702-04	5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
16	KNNR 6	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
d.3	0702-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000