

PRZEDMIAR ROBÓT

L. p.	Nazwa pozycji	J. m.	Ilość	Cena netto	Wartość netto
1	Demontaż istniejących opraw firmy ART-METAL O1A/E27	szt	8		
2	Demontaż istniejących opraw firmy ROSA OS-11	szt	9		
3	Montaż nowych opraw firmy ART-METAL O1 VERA LED 38W	szt	8		
4	Montaż nowych opraw firmy ROSA OS-11 LED 38W	szt	9		
5	Wykopy mechaniczne dla układania kabli sterowniczych - 300 mb	m3	63		
6	Wykonanie podsypki o grubości 10 cm dla układania kabli sterowniczych	m3	9		
7	Wykonanie nasypki o grubości 10 cm dla układania kabli sterowniczych	m3	9		
8	Ułożenie kabla sterowniczego YKY 2x2,5 dla sterowania sterownikami DALI	m	350		
9	Wykopy mechaniczne dla układania kabli zasilających oprawy oświetleniowe	m3	9		
10	Wykonanie podsypki o grubości 10 cm dla układania kabli zasilających	m3	1,26		
11	Wykonanie nasypki o grubości 10 cm dla układania kabli zasilających	m3	1,26		
12	Ułożenie kabla zasilającego 5 x 4 mm <sup>2</sup>	m	350		
13	Ułożenie folii ochronnej koloru niebieskiego	m	350		
14	Montaż czujników ruchu dedykowanych do systemu DALI-2 firmy TRIDONIC model MSensor DALI-2 G3 16DPI WH	szt	6		
15	Doprogramowanie nowych opraw i czujników do istniejącego systemu	ust.	1		
16	Wykonanie pomiarów ochronnych	kpl	1		
17	Wykonanie dokumentacji powykonawczej	kpl	1		
				NETTO	
				VAT 23%	
				SUMA	